

Kartläggning av lekområden av värde för lax och öring i Suseån

**Arbetet har utfördes i mitten på 70-talet av
Falkenbergs och Hallands sportfiskeklubbar under
ledning av Jan Johansson. Arbetet utfördes på
uppdrag av fiskerikonsulent Gösta Edman.**

Samarbetsgruppen för Suseån har med ett mindre och mer lättöversiktligt kartmateriel, här sammanfattat de lekområden som är av värde för lax och öring produktion i Suseån. Vi har i detta häfte ej tagit med de långa forsar av block karaktär som finns i de övre delarna av ån. Här finns dock en hel del mindre fläckar lämpade för lek.

Pärmen innehåller en översiktskarta, där samtliga lekområden finns utsatta med nummer. Dessa är sedan överförda på detalj kartor i skala 1: 2000. Vi har även med ledning av den förteckning som finns av varje område räknat ut hur stort vart särskilt lekområde är, och med hjälp av vår procentuella bedömning fått fram lekarealen på varje yta.

En uppdelning och sammanfattning av hur stora lekområden (forsande partier) och total lekareal som finns mellan varje vandringshinder i denna del av Suseån.

Uppräkt

Lekområde (forsande parti).	Total lekareal.
2	2
1. 120 m	96 m
2	2
2. 100 m	80 m
2	2
3. 250 m	175 m
2	2
4. 1350 m	450 m
2	2
4b. 220 m	110 m
2	2
5a. 150 m	150 m
2	2
5b. 2200 m	1100 m
2	2
5c. 1000 m	200 m
Nedströms Bobergs kraftstation totalt.	
2	2
<u>5390 m</u>	<u>2316 m</u>
2	2
5d. 3000 m	300 m
Nedströms Borte kvarndamm totalt.	
2	2
<u>3000 m</u>	<u>300 m</u>

Lekområde (försande parti)	Total lekareal.
2	2
6a. 560 m	230 m
2	2
6b. 344 m	344 m
2	2
6c. 160 m	32 m
2	2
6d. 640 m	576 m
2	2
6e. 1030 m	540 m
2	2
6f. 240 m	48 m

Ved ~~1211~~ ströms Mostorps damm totalt.

2	2
3024 m	1320 m
2	2
7a. 1620 m	810 m
2	2
7b. 720 m	576 m
2	2
7c. 1200 m	720 m
2	2
8. 2320 m	1410 m

Ved ~~1211~~ ströms Semb kraftstation totalt.

2	2
6360 m	3516 m
2	2
9. 900 m	450 m
2	2
10. 300 m	210 m
2	2
11. 600 m	420 m
2	2
12a. 120 m	84 m
2	2
12b. 30 m	21 m
2	2
12c. 600 m	420 m
2	2
12d. 150 m	105 m
2	2
12e. 600 m	420 m
2	2
13a. 96 m	67 m
2	2
13b. 11100 m	7770 m
2	2
14a. 120 m	84 m
2	2
14b. 420 m	294 m
2	2
14c. 600 m	420 m
2	2
15. 2580 m	516 m
2	2
16. 240 m	144 m
2	2
17. 350 m	105 m

Lekområde (försande parti)

2
I3a. 250 m

2
I3b. 125 m

Total lekareal.

2

I25 m

2

75 m

Uppströms Semb kraftstation totalt.

2
I9I3I m

2
II730 m


Jan Johansson

5390 m ²	2316 m ²
3000	300
3024	1820
6360	3516
<u>17774</u>	<u>7952</u>
19181 uppst.	11730

FÖRTEKNING ÖVER LEKOMRÅDEN I SUSEÅN

Lekområde

- 1; Åns medelbredd 12 m, längd 10 m, botten består av sand, grus och mindre sten. Lek på 80% av området.
- 2: Åns medelbredd 10 m, längd 10 m, grusbotten och mindre sten. Lek på 80% av området.
- 3: Åns medelbredd 10 m, längd 25 m, grusbotten med mindre och grövre sten. Lek på 70% av området.
- 4: Åns medelbredd 10 m, längd 130 m, grus och sandbotten. Lek på 30% av området.
- 4b: Åns medelbredd 10 m, längd 22 m, grusbotten med grövre och mindre sten. Lek på 50% av området.
- 5a Åns medelbredd 16 m, Gunnalyckeströmmen. Gammal välkänd lekplats för laxen. Idealisk grusbotten för lek. Lek på 100% av området, denna del av strömmen är 150 m, lång. Tyvärr är området kraftigt igenväxt av en vegetation vars rotsystem fördärvar botten. Enda sättet att få bort dessa är med maskinell uppgrävning av botten.
- 5b: Fortsättning av Gunnalyckeströmmen. Längd 220 m, grus och grövre sten. Lek på 50% av området, vegetation minskar möjligheterna.
- 5c Fortsättning av Gunnalyckeströmmen. Grusfläckar mellan grov sten, längd 100 m, lek på 20 % av området. Växtlighet som på de nedre delarna av strömmen.
- 5d; Nedströms Berte kvarndamm. Åns medelbredd 10 m delvis i 2 fåror. Längd 300 m, grov sten med grusfläckar. Lek på 10% av området.
- 6a: Nedströms Mostorps damm. Åns medelbredd 8 m, längd 70 m, finkornigt grus, 50% lek på området som bör passa får öring.

6b: Längd 43 m, grusbotten. Lek på 100 % av området

6c: Längd 20 m, grusbotten med djup hölja i mitten. Lek på 20 % av området.

6d: Längd 30 m, grusbotten med mindre sten. Lek på 90 % av området.

6e: Längd 135 m, grusbotten med grövre sten. Lek på 50 % av området.

6f: Längd 30 m, fors med stor sten och grusfläckar mellan. Lek på 20 % av området.

7a: Åns medelbred 6 m, Längd 270 m, Grusbotten med mindre höljor, något växtlighet. Lek på 50 % av området.

7b: Längd 120 m, grusbotten med något sten. Lek på 30 % av området.

7c: Längd 200 m, grusbotten med sten och mindre höljor. Lek på 50 % av området.

8: Nedströms Semb kraftstation. Åns medelbred 6 m, längd 470 m, Grusbotten med sten och mindre höljor. Lek på 50% av området.

9: Längd 150 m, grusbotten med sten. Lek på 50% av området.

10: Åns medelbredd 6 m. Längd 50 m, grusbotten med något sten. Lek på 70% av området.

11: Längd 100 m, i övrigt likt lek område 10:

12 a: Längd 20 m, i övrigt likt lek område 10:

12b; Längd 5 m, i övrigt likt lek område 10:

12c: Längd 100 m i övrigt likt lek område 10:

12d: Längd 25 m i övrigt likt lek område 10:

12e; Längd 100 m i övrigt likt lek område 10:

13a: Längd 16 m i övrigt likt lek område 10:

13b., Längd 1350 m i övrigt likt lek område 10;

I4a: Längd 20 m, i övrigt likt lek område IO:

I4b: Längd 70 m, i övrigt likt lek område IO;

I4c: Längd 100 m, i övrigt likt lek område IO:

I5: Åns medelbred 6 m, Längd 430 m, grus och sandbotten. Lek på 20% av området.

I6: Åns medelbred 6 m, Längd 40 m, mindre sten och grusbotten, fors. Lek på 30 % av området.

I7: Åns medelbredd 5 m, mindre sten och grusbotten forsande område. Längd 70 m, Lek på 30 % av området.

I8a Åns medel bredd 5 m, Längd 50 m mindre sten och grusbotten. Lek på 50 % av området.

I8b: Åns medelbredd 5 m, Längd 25 m, grusbotten. Lek på 60% av området.

FÖRTECKNING ÖVER VIKTIGA BIFLÖDEN I DENNA GRÄN AV SUSEÅN.


Kilabäcken. utnynnar på detalj 2. 3.: Denna bäck utgör antagligen det viktigaste lek området för havsöringen i Suseån. Botten består av sand, grus och mindre sten. Öringen torde leka i hela bäcken, där så är möjligt. Samarbetsgruppen utförde under 1973 omfattande rensningsarbeten i bäcken. Elfiske har visat god förekomst av öringsmolt.


PH värdet i bäcken är gott, 6,7 vid provtagning.

Hovgårdsån. utnynnar på detalj IO, II: Denna å har en utmärkt botten för öringslek i hela sin sträckning PH värdet i ån var vid prov 6,9.


Slien. utnynnar på detalj I5: Denna å har bra lekbottnar, men tyvärr är ej PH värdena bra. Vid prov under 6, dock hyser ån ett bestånd av stationär öring.


Jan Johansson





1.



518

VESSLUNDA

1

2.
3.



SC ULLARED 1A VEKA 2

4.a
4.b

4b


4a


UODAYEKA

11

SC ULLAREU IA VEKA 3

5.a
b
c





Ms


Kvarn

8,93

BÄRTE
II

Scullared
16 Eftro

17





7a.
7b.
7c.

ASIGE
SAMHÁLL

7c

7b

7a



Boskallet

12



SC ULLAREO 1C ASIGE

7b.
7c



ASIGE
SAMHÄLLE

Naturvårdsområde

Brättabjär

7c

7b

5C ULLARED 1C ASIGE

7a

TORKELSTORP

24

8.


8.

12

ORSÄKVARN

SC ULLARED 1C ASIG


8




TORKELSI
47II

HAGA


SCULLARED 10 SLATTUENGA



10.
11.



12a-c



12c-d.

26

19
II

Björk

12c.

12d.

5C ULLAREU
1D SLÄTTELYNNA

$\frac{19}{11}$

Björkelund

Suseån

12e.

50 ULLAREO
10 SLÄTTELING

T 16 Lärstorp

13a.
13b.


13b.


ULLAREO
10 SLÄTTELINGA


17
IV

13a.


eian







19
II




50 ULLARED
20. KNORREHOLM

10
IV

13b


14a-1



SCULLAR

2D KNOBESKOLM


15.




Såg

C ULLAREO
2E BREHULT

19



3 allalyckan



18a-1

STORA
ÅVSTON

ÅLFISKE

18a.

18b.

SC ULLARED
3E ÖRSÅS